

Τα πολυκαρβονικά φύλλα στο χώρο του αίθριου (οροφής-ισογείου) θα πρέπει να είναι:

- α) Από διαφάνες υλικό πολύ καλής ποιότητας, κυματοειδούς μορφής, τριών τοιχωμάτων, πάχους **10mm**.
- β) Να είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνοδεύονται με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΕΛ.Ο.Τ., ISO, DIN κλπ).
- γ) Να έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι σε κλιματολογικές συνθήκες (Καύσιμα, ψύχους, βροχής κλπ)
- δ) Να καλύπτουν επιφάνεια εσωτερικού χώρου αναμονής τουλάχιστον **60,00-65,00 τμ.**

Μετά την ανάληψη του έργου πρέπει:

- 1) Να ενημερώσει οπωσδήποτε την Τεχνική Υπηρεσία για το χρόνο εκκίνησης των εργασιών
- 2) Να αποξηλωθούν με προσοχή και απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα πολυκαρβονικά φύλλα από τον χώρο των εργασιών με οικονομική επιβάρυνση και ευθύνη του αναδόχου.
- 3) Η τοποθέτηση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε ωράριο που να μην εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιατρείου Αμτελοκήπων κατόπιν συνεννόησης.
- 4) Η ασφαλής μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών να γίνει με πλήρη ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη (π.χ. αστική) για το σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν.
- 5) Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος παρέμβασης θα καθαριστεί επιμελώς και θα απομακρυνθεί τυχόν φθαρτό υλικό με ευθύνη του Αναδόχου.
- 6) Τέλος ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει την Υπηρεσία για έλεγχο καταλληλότητας και παραλαβή του Έργου ιδιαίτερα σε θέματα στεγανότητας, σταθερότητας κλπ.

Σημείωση. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου και της επικινδυνότητας των εργασιών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών για προσωπικό-εργάτες-επισκέπτες ή και για τις δομές του κτιρίου ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.