ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ

Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση **αντιολισθητικής αυτοκόλλητης ταινίας** στα σκαλοπάτια των εσωτερικών και εξωτερικών κλιμάκων του Κέντρου Υγείας Κατερίνης , με σκοπό την πρόληψη ολισθήσεων και ατυχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής δημόσιων χώρων υγείας.

Αναλυτική περιγραφή είδους :

- Γενικά χαρακτηριστικά ταινίας: αντιολισθητική, **αυτοκόλλητη**, ματ επιφάνειας, βαρέως τύπου, με **υψηλό συντελεστή αντιολισθηρότητας** (για δημόσιους χώρους υψηλής κυκλοφορίας, τουλάχιστον R11 σύμφωνα με DIN 51130:2014 ή αντίστοιχο), να μην αποκολλάται και να μη φθείρεται πρόωρα, ανθεκτική (τριβή, συχνή χρήση, υγρασία, καθαριστικά, απολυμαντικά).
- Διαστάσεις: πλάτος ≈ 50 mm , μήκος ίσο με το ωφέλιμο πλάτος του σκαλοπατιού, πάχος ≤ 1 mm
- Χρώμα: μαύρης απόχρωσης για έντονη οπτική αντίθεση για άτομα με μειωμένη όραση
- Πιστοποιήσεις: CE Marking, DIN EN16165 (ολισθηρότητα επιφανειών πεζών)

Αναλυτική περιγραφή εργασιών :

- Τοποθέτηση: **σε όλα τα σκαλοπάτια** της κλίμακας, **στο εμπρόσθιο μέρος (χείλος) του πατήματος** σε απόσταση περίπου **10–20 mm από την ακμή,** ομοιόμορφη ευθυγράμμιση σε όλο το ύψος της σκάλας, η κοπή θα αφήνει καθαρές ακμές, χωρίς προεξοχές.
- Προετοιμασία: πριν την τοποθέτηση θα προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνη, λίπη, υπολείμματα, η επιφάνεια θα είναι στεγνή, λεία, χωρίς ρωγμές ή αποκολλήσεις
- Τοποθέτηση: σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (≥10°C), με σταθερή πίεση σε όλο το μήκος της ταινίας, αποφυγή εγκλωβισμού αέρα, χρόνος πλήρους συγκόλλησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, απαγόρευση χρήσης της κλίμακας για τουλάχιστον **24 ώρες**, εφόσον απαιτείται.
- Παράδοση: η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η ταινία θα είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, χωρίς αποκολλήσεις ή φυσαλίδες, θα εξασφαλίζεται επαρκή αντιολισθηρότητα και αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Με την παράδοση του έργου ο ανάδοχος θα παραδώσει τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος, απαιτούμενα πιστοποιητικά και οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.